

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
na wykonanie modernizacji drogi Modzurów-Gamów
na terenie Gminy Rudnik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 1.750	km km	1.750	
				RAZEM	1.750
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia grubość warstwy 3 cm droga 1750*3,5 = 6125 m ² mijanki 2(15*2) = 60m ² {(1750*3)+60}*0.03	m ³ m ³	159.30	
				RAZEM	159.30
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) jezdnia 1750*3,0 = 5250 m ² mijanki 2(15*2) = 60m ² 5310	m ² m ²	5310.00	
				RAZEM	5310.00
4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna) jezdnia 1750*3,0 = 5250 m ² mijanki 2(15*2) = 60m ² 5310	m ² m ²	5310.00	
				RAZEM	5310.00
5	KNNR 6 0107-01	Obsypanie poboczy tłuczniem kamiennym - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 1750*0.3*0.05*2 36.75	m ³ m ³	36.75	
				RAZEM	36.75