

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
na wykonanie modernizacji drogi rolniczej w Strzybniku, Gm.Rudnik

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--------------------------|---|----------------|--------|--------|
| 1 odcinek drogi w km.0+600-0+850 | | | | | |
| 1 | KNNR 1 d.1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.250 | km | | |
| | | | km | 0.250 | |
| | | | | RAZEM | 0.250 |
| 2 | KNNR 6 d.1 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 250*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 750.00 | |
| | | | | RAZEM | 750.00 |
| 3 | KNNR 1 d.1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 250*3*0.2 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 150.00 | |
| | | | | RAZEM | 150.00 |
| 4 | KNNR 1 d.1 0208-01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 250*3*0.2 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 150.00 | |
| | | | | RAZEM | 150.00 |
| 5 | KNNR 6 d.1 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 250*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 750.00 | |
| | | | | RAZEM | 750.00 |
| 6 | KNNR 6 d.1 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - analogia warstwa gr. 10 cm 250*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 750.00 | |
| | | | | RAZEM | 750.00 |
| 7 | KNNR 6 d.1 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 250*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 750.00 | |
| | | | | RAZEM | 750.00 |
| 8 | KNNR 6 d.1 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 250*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 750.00 | |
| | | | | RAZEM | 750.00 |
| 9 | KNNR 6 d.1 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 250*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 750.00 | |
| | | | | RAZEM | 750.00 |
| 2 odcinek drogi w km.0+850-1+070 | | | | | |
| 10 | KNNR 1 d.2 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.22 | km | | |
| | | | km | 0.220 | |
| | | | | RAZEM | 0.220 |
| 11 | KNNR 6 d.2 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 220*3.0 | m ² | | |
| | | | m ² | 660.00 | |
| | | | | RAZEM | 660.00 |
| 12 | KNNR 6 d.2 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 220*3.0 | m ² | | |
| | | | m ² | 660.00 | |
| | | | | RAZEM | 660.00 |
| 13 | KNNR 6 d.2 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 220*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 660.00 | |
| | | | | RAZEM | 660.00 |
| 14 | KNNR 6 d.2 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 220*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 660.00 | |
| | | | | RAZEM | 660.00 |
| 3 odcinek drogi w km.1+070-1+100 | | | | | |
| 15 | KNNR 1 d.3 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.03 | km | | |
| | | | km | 0.030 | |
| | | | | RAZEM | 0.030 |
| 16 | KNNR 6 d.3 0802-03 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie 10*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 30.00 | |
| | | | | RAZEM | 30.00 |
| 17 | KNNR 6 d.3 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 30*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 90.00 | |
| | | | | RAZEM | 90.00 |
| 18 | KNNR 1 d.3 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 30*3*0.3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 27.00 | |
| | | | | RAZEM | 27.00 |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
na wykonanie modernizacji drogi rolniczej w Strzybniku, Gm.Rudnik

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-------------------|---|----------------------------------|--------|-------|
| 19 d.3 | KNNR 1 0208-01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 30*3*0.3 | m ³ m ³ | 27.00 | |
| | | | | RAZEM | 27.00 |
| 20 d.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - analogia warstwa gr. 10 cm 30*3 | m ² m ² | 90.00 | |
| | | | | RAZEM | 90.00 |
| 21 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 30*3 | m ² m ² | 90.00 | |
| | | | | RAZEM | 90.00 |
| 22 d.3 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 30*3 | m ² m ² | 90.00 | |
| | | | | RAZEM | 90.00 |
| 23 d.3 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 30*3 | m ² m ² | 90.00 | |
| | | | | RAZEM | 90.00 |