

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
na wykonanie remontu drogi Lasaki - Sławików
na terenie Gminy Rudnik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ETAP I w km.0+000 - 1+000				
1.1	Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin nym. 1.0	km km	 1.000	 RAZEM 1.000
2	KNNR 2-21 d.1. 0112-01 1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym - pobocza odcinkami pasem po 1,0m (700mb x 2) 700*2	m ² m ²	 1400.00	 RAZEM 1400.00
1.2	Podbudowa i nawierzchnia				
3	KNNR 6 d.1. 0102-02 2	Koryta gl. 20 cm wykonywane ręcznie w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezd- ni (po 0,2m) - (1000mb x 0,4) 1000*0,4	m ² m ²	 400.00	 RAZEM 400.00
4	KNNR 6 d.1. 0101-01 ana- logia 2	Oczyszczenie istniejącej podbudowy - ścięcie zadarnienia i naniesionej ziemi - Ko- ryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na części istniejącej nawierzchni pasem średnio 1,2m i 1,0/ mb drogi (400 x 1,2)+(300 x 1,0) (400*1,2)+(300*1)	m ² m ²	 780.00	 RAZEM 780.00
5	KNNR 1 d.1. 0206-02 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. (400m2x0,2)+(780m2x0,1) (400*0,2)+(780*0,1)	m ³ m ³	 158.00	 RAZEM 158.00
6	KNNR 1 d.1. 0208-01 2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 2 158	m ³ m ³	 158.00	 RAZEM 158.00
7	KNNR 6 d.1. 0204-03 2	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 20 cm - na poszrze- niach drogi 1000*0,4	m ² m ²	 400.00	 RAZEM 400.00
8	KNNR 6 d.1. 0204-06 2	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 15 cm - na całej szer. jezdni (1000mbx3,0) 1000*3	m ² m ²	 3000.00	 RAZEM 3000.00