

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi wewnętrznej długości 950 mb
w Rudniku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin	km		
d.1	0111-01	nym. 0.95	km	0.950	
				RAZEM	0.950
2 Podbudowa i nawierzchnia					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.2	0101-01	kat.I-IV głębok. 20 cm (950*3.5) - droga (6*5)+(2*2,5) - poszerzenia na skrzyżowaniach 3360	m ²	3360.00	
				RAZEM	3360.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.2	0101-02	kat.I-IV - za dalsze 5 cm głębok. 3360	m ²	3360.00	
				RAZEM	3360.00
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.2	0206-02	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. (3360m ² x0,25) 840	m ³	840.00	
				RAZEM	840.00
5	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.2	0208-02	po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 840	m ³	840.00	
				RAZEM	840.00
6	KNNR 6	Warstwy odsączające z piasku. zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2	0104-01	(950*3.5) - droga (6*5)+(2*2,5) - poszerzenia na skrzyżowaniach 3360	m ²	3360.00	
				RAZEM	3360.00
7	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia łupzonego - warstwa dolna o gr. 10 cm	m ²		
d.2	0204-01	(950*3.5) - droga (6*5)+(2*2,5) - poszerzenia na skrzyżowaniach 3360	m ²	3360.00	
				RAZEM	3360.00
8	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia łupzonego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
d.2	0204-05	(950*3.5) - droga (6*5)+(2*2,5) - poszerzenia na skrzyżowaniach 3360	m ²	3360.00	
				RAZEM	3360.00