

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dźwig, platforma			
1	KNR 4-01	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0103-03	9.0	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
d.1	1201-03	0.27	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
3	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
d.1	1201-01	0.27	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
4	KNNR 2	Fundamenty z bloczków betonowych	m ³		
d.1	0301-03	0.648	m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
5	KNNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²		
d.1	0216-02	0.648	m ²	0.648	
				RAZEM	0.648
6	KNNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-01	5.994	m ²	5.994	
				RAZEM	5.994
7	KNNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-09	5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
8	KNNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-10	5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
9	KNNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazowe	kg		
d.1	0290-02	50	kg	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0105-03	7.3	m ³	7.300	
				RAZEM	7.300
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
d.1	0108-07	1.7	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż platformy CIBEs dla osób niepełnosprawnych, udźwig 400 kg lub 4 osoby, wysokość szybu 6,2 m, ilość przystanków 3 wymiary zewnętrzne szybu 1400/1600 mm	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty ogólnobudowlane			
2.1		Parter			
13	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2.	0329-03	1.44*0.9	m ³	1.296	
1				RAZEM	1.296
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2.	0304-01	1.74*0.46*0.06	m ³	0.048	
1				RAZEM	0.048
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.	0711-02	2.23*0.58*2+0.58*1.4	m ²	3.399	
1				RAZEM	3.399
16	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.2.	0802-06	2.23*0.58*2+0.58*1.4	m ²	3.399	
1				RAZEM	3.399

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 2 d.2. 1 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 2.23*0.58*2+0.58*1.4	m ² m ²	 3.399	 3.399
				RAZEM	3.399
18	KNNR 2 d.2. 1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 0.58*1.4	m ² m ²	 0.812	 0.812
				RAZEM	0.812
19	KNR 2-02 d.2. 1 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam 0.58*1.6	m ² m ²	 0.928	 0.928
				RAZEM	0.928
20	KNR 2-02 d.2. 1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 0.58*1.6	m ² m ²	 0.928	 0.928
				RAZEM	0.928
21	KNR 4-01 d.2. 1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km 0.58*1.4*0.9	m ³ m ³	 0.731	 0.731
				RAZEM	0.731
22	KNR 4-01 d.2. 1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 2.175	m ² m ²	 2.175	 2.175
				RAZEM	2.175
23	KNR 4-01 d.2. 1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
2.2		I Piętro			
24	KNR 4-01 d.2. 2 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.2. 2 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.8	m m	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
26	KNR 4-01 d.2. 2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 3*1.9	m m	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
27	KNR 4-01 d.2. 2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.2. 2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 3*1.4	m m	 4.200	 4.200
				RAZEM	4.200
29	KNR 2-02 d.2. 2 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 2*1.4*0.14	m ² m ²	 0.392	 0.392
				RAZEM	0.392
30	KNR 4-01 d.2. 2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.58*1.4	m ² m ²	 0.812	 0.812
				RAZEM	0.812
31	KNR 4-01 d.2. 2 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2.	0329-03				
2		2.23*0.58*0.5	m ³	0.647	
				RAZEM	0.647
33	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2.	0711-02				
2		2.23*0.58*2+0.58*1.4	m ²	3.399	
				RAZEM	3.399
34	KNR 9-03	Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
d.2.	0502-05				
2		2.23*2+1.4	m	5.860	
				RAZEM	5.860
35	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.2.	0802-06				
2		0.58*2.23*2+1.4*0.58	m ²	3.399	
				RAZEM	3.399
36	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m ²		
d.2.	1402-03				
2		0.58*2.23*2+1.4*0.58	m ²	3.399	
				RAZEM	3.399
37	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.2.	1208-01				
2		0.58*1.4	m ²	0.812	
				RAZEM	0.812
38	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam	m ²		
d.2.	1112-06				
2		0.58*1.6	m ²	0.928	
				RAZEM	0.928
39	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2.	1112-09				
2		0.58*1.6	m ²	0.928	
				RAZEM	0.928
40	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 6 km	m ³		
d.2.	0108-17				
2	0108-20				
		0.58*1.4	m ³	0.812	
				RAZEM	0.812
41	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0354-05				
2		1.02*2.12	m ²	2.162	
				RAZEM	2.162
2.3		Elementy zewnętrzne			
42	KNR 4-01	Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą	m ²		
d.2.	0353-01				
3		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
43	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
d.2.	0108-09				
3	0108-10				
		4.8*0.15	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
44	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m ²		
d.2.	2601-01				
3		0.15*5.8	m ²	0.870	
				RAZEM	0.870
45	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków zewnętrznych Na wysokości 5 - 10 m.	m ²		
d.2.	1501-05				
3	z.sz. 5.1. 9917				
		0.15*5.8	m ²	0.870	
				RAZEM	0.870

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.2. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			