

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>					
1 KNR 2-01 d.10119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,328	km	0.328		
			RAZEM		0.328
2 KNR 2-31 d.10101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 1214,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		1214.650	
			RAZEM		1214.650
3 KNR 2-31 d.10103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1214,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		1214.650	
			RAZEM		1214.650
4 KNR 2-31 d.10107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 135,2735	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		135.274	
			RAZEM		135.274
5 KNR 2-31 d.10310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 1017,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		1017.400	
			RAZEM		1017.400
6 KNR 2-31 d.10310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1017,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		1017.400	
			RAZEM		1017.400
7 KNR 2-01 d.12.8.3	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeździe z wykopu 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		3.000	
			RAZEM		3.000
8 KNR 2-31 d.10703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> 4	szt. szt.		4.000	
			RAZEM		4.000
9 KNR 2-31 d.10703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych 4	szt. szt.		4.000	
			RAZEM		4.000
10 KNR 4-01 d.10108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 121.465	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		121.465	
			RAZEM		121.465
11 KNR 4-01 d.10108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		0.000	
			RAZEM		0.000