

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do budynku ul.Główna 7
w Czerwięcach na terenie Gminy Rudnik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.150	km km	0.150 RAZEM	0.150
2 d.1	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowej 20	m ² m ²	20.00 RAZEM	20.00
3 d.1	KNNR 2-31 1510-03	Transp.wewn.brukowca,kostki kam. pojazdami samowładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym (20*0,15*2,3) 6.9	t t	6.90 RAZEM	6.90
2	Podbudowa i nawierzchnia				
4 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 20	m ² m ²	20.00 RAZEM	20.00
5 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm jezdnia (150mb*3,2)= 480m2 poszerzenia 105m2 585	m ² m ²	585.00 RAZEM	585.00
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) jezdnia (150mb*3,0)= 450m2 poszerzenia 95m2 545	m ² m ²	545.00 RAZEM	545.00
7 d.2	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 6 km ponad 5 km Krotność = 6 53	t t	53.00 RAZEM	53.00
8 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) jezdnia (150mb*3,0)= 450m2 poszerzenia 95m2 545	m ² m ²	545.00 RAZEM	545.00
9 d.2	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 6 km ponad 5 km Krotność = 6 41	t t	41.00 RAZEM	41.00