

Rudnik dnia 04.07.2008r

ZP.341-06/08
URZĄD GMINY
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK
woj. śląskie
NIP 639-16-97-154

**Uczestnicy postępowania
o udzieleniu zamówienia
publicznego w sprawie przetargu
nr ZP.341-06/08**

Dotyczy Modyfikacji nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na modernizację dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik dot. części 2 zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sławików – Lasaki”.

W związku z otrzymanymi zapytaniami przez Wykonawców, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z2007r, Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami), Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiaru robót w części 2 zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sławików – Lasaki.

Pytanie skierowane przez Wykonawcę nr 1 w dniu 03.07.2008r, numer korespondencji przychodzącej KP 2069/08.

Poz. nr 2 przedmiaru robót podaje wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej w ilości 2800m^3 - natomiast część opisowa podaje wyrównanie w ilości 2800m^2 .

Prosimy o wyjaśnienie, która jednostka miary jest właściwa?

Pytanie skierowane przez Wykonawcę nr 2 w dniu 01.07.2008r numer korespondencji przychodzącej KP 2070/08.

Po przeanalizowaniu przedmiaru robót na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sławików – Lasaki prosimy o sprostowanie przedmiaru robót.

W poz. nr 2 przedmiaru podano ilość 2800m^2 , natomiast nakłady wg KNNR 6 0107-06 dotyczą m^3 .

Wobec czego wyliczenie przedmiaru w poz. 2 powinno wynosić $2800,0 \times 3\text{cm} = 84,0\text{m}^3$ a nie $2800,0\text{m}^2$.

Zamawiający udziela odpowiedzi na ww. pytania, dot. poz. nr 2 przedmiaru w części nr 2 ww. zadania.

Po sprawdzeniu przedmiaru powinno być:

W opisie i wyliczeniach

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10 cm - warstwa 3 cm ($1000 \times 2,80 \times 0,03$) = 84

w j.m

84,00 m³

Uwaga:

Przedmiar robót, który dodano na stronę internetową w dniu 19.06.2008r dot. części 2 jest nieaktualny ze względu na nieprawidłowy opis i przyjętą jednostkę miary.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowy przedmiar robót z naniesionymi poprawkami w poz. 2.

Nowy przedmiar (zmodyfikowany), który dodano na stronę internetową w dniu 04.07.2008r należy bezwzględnie dołączyć do oferty przetargowej.

Zgodnie z art.38 ust 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r, Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) , Zamawiający przesuwa termin składania ofert na **14.07.2008r** w związku z wprowadzoną modyfikacją nr 1 w dniu 04.07.2008r do specyfikacji istotnych w załączniku nr 6 w poz. nr 2 przedmiaru oraz w załączniku nr 8 do SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia w części 2 (w opisie przedmiotu było wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym 2800m², a powinno być 84,00 m³).

W związku z powyższym w rozdz. XI pkt.1 i 5 SIWZ wprowadza się zmianę:

Pkt.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **14.07.2008r** do godz.**12.00**.

Pkt.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.07.2008r** o godz. **12.15** w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik, Sala narad I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

W O J T
mgr *Alojzy Pieruszka*

Załączniki

1. Nowy poprawiony przedmiar w związku z wprowadzoną modyfikacją nr 1/08 w dniu 04.07.20908r.