

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
modernizacja drogi przy budynku gminnym
ul.Gawliny 2 w Rudniku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbórkowe					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.130	km km	0.130	
				RAZEM	0.130
2	KNNR 6 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej (3,2*41) 131.2	m ² m ²	131.20	
				RAZEM	131.20
3	KNNR 15-01 d.1 0201-05	Mechaniczna rozbiorka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm - rozbiorka sta- rych fundamentów, ław i posadzek 14.5	m ³ m ³	14.50	
				RAZEM	14.50
4	KNNR 15-01 d.1 0201-08	Mechaniczna rozbiorka konstrukcji żelbetowych o grub. pow. 20 cm - rozbiorka ele- mentów szamba 10.3	m ³ m ³	10.30	
				RAZEM	10.30
5	kalkulacja wla d.1 sna	Usunięcie zawartości starego szamba z wywozem na oczyszczalnię + opłaty 40	m ³ m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
2 Kanalizacja deszczowa					
6	KNNR 1 d.2 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III - wykop pod rurociąg i studzienki rewizyjne (0,8m ³ /mb*75)+(6*0,5)+1,0 64	m ³ m ³	64.00	
				RAZEM	64.00
7	KNNR 2-18 d.2 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm (75*0,4) 30	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
8	KNNR 4 d.2 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 75	m m	75.00	
				RAZEM	75.00
9	KNNR-W 2-18 d.2 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę- bok. 3m 1	stud. stud.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNNR-W 2-18 d.2 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każ- de 0.5 m różnicy głęb. -3	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-3.00	
				RAZEM	-3.00
11	KNNR 4 d.2 1424-03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
12	KNNR 1 d.2 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III oraz rozplantowanie nadmiaru ziemi 64	m ³ m ³	64.00	
				RAZEM	64.00
3 Podbudowa i nawierzchnia					
13	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie - średnia gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 835	m ² m ²	835.00	
				RAZEM	835.00
14	KNNR 1 d.3 0311-06	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV przemieszczonego spycharkami - zagospodarowanie terenu oraz zasypianie szamba 15+40 55	m ³ m ³	55.00	
				RAZEM	55.00
15	KNNR 1 d.3 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy- ład. urobek z korytowania 835*0,3= 250,5 m ³ gruz z rozbiórek 28,4 m ³ (250,5+28,4)-55m ³ 223.9	m ³ m ³	223.90	
				RAZEM	223.90

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
modernizacja drogi przy budynku gminnym
ul.Gawliny 2 w Rudniku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 1 d.30202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ścięcie istniejącej skarpy dla poszerzenia drogi (15m*5*1,2)+(3*4*1,2)+(50*1*1,2) 90+14,4+60 164.4	m ³ m ³	 164.40	 164.40
				RAZEM	164.40
17	KNNR 1 d.30208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (223,9+164,4) Krotność = 2 388.3	m ³ m ³	 388.30	 388.30
				RAZEM	388.30
18	KNNR 6 d.30104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - analogia 5 cm Krotność = 0.5 835	m ² m ²	 835.00	 835.00
				RAZEM	835.00
19	KNNR 6 d.30113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 835	m ² m ²	 835.00	 835.00
				RAZEM	835.00
20	KNNR 6 d.30113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 835-(115*0,6) 766	m ² m ²	 766.00	 766.00
				RAZEM	766.00
21	KNNR 6 d.30606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 115	m m	 115.00	 115.00
				RAZEM	115.00
22	KNNR 6 d.30606-03	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - analogia zabudowa ścieku poprzecznego z rusztem stalowym 4	m m	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
23	KNNR 6 d.30404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 275	m m	 275.00	 275.00
				RAZEM	275.00
24	KNNR 6 d.30502-03	Nawierzchnia z wibrowanej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 835-(115*0,6) 766	m ² m ²	 766.00	 766.00
				RAZEM	766.00