

Przedmiar robót
ul. Kasztanowa w Łubowicach
odcinek od km 0+445 do 0+991

lp	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,546
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 546*3,0=1680 m2 poszeżenia 15 m2	m2	1653
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm jezdni 546*3,0=1680 m2 poszeżenia 15 m2	m2	1653
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa wiążąca	m2	1653
5	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 5 km ponad 5 km Krotność = 5	t	161,99
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm - warstwa ścieralna	m2	1653
7	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 5 km ponad 5 km Krotność = 5	t	121,50
8	KNNR 6 0107-01	Obsypanie poboczy tłuczniem kamiennym - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 560*2*0,011 m3/mb=	m3	12,012

PODINSPEKTOR

Krzysztof Himel