

Książka przedmiarów

	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Inwestor: Gmina Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Adres inwestycji: Ośrodek Zdrowia w Rudniku ul. Kozielska 2, 47-411 Rudnik
Opracował: inż. Krystian Himel - podinspektor Urzędu Gminy Rudnik

Stawka roboczogodziny:
Poziom cen:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartość kosztorysowych robót
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowych robót

słownie:

Wykonawca:
PODINSPEKTOR

Krystian Himel

Data zatwierdzenia:

Inwestor:

WÓJT

mgr Alojzy Pieruszka

Data zatwierdzenia:

07.07.2009r

Książka przedmiarów

Lp.	Podst	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1306-01	ST-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szk.		
			20	szk.	20.000	
					RAZEM	20.000
2	KNR 4-01 0212-02	ST-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m3		
			(1,55*1,92*1,26)/2	m3	1.875	
					RAZEM	1.875
3	KNR-W 4-01 0812-05	ST-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2		
			1,34*6,4+1,54*1,0	m2	10.116	
					RAZEM	10.116
4	KNR 4-01 0804-07	ST-01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			1,34*6,4+1,54*1,0	m2	10.116	
					RAZEM	10.116
5	KNR 4-01 0102-03	ST-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m3		
			1,6*1,1*1,0+1,0*1,0*2,45*2	m3	6.660	
					RAZEM	6.660
6	KNR 2-02 0202-01	ST-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m betonu B-15	m3		
			0,3*1,0*1,55	m3	0.465	
					RAZEM	0.465
7	KNR 2-02 0218-02	ST-02	Schody żelbetowe, proste na płycie z betonu B-15	m2		
			1,55*2,45	m2	3.798	
					RAZEM	3.798
8	KNR 2-02 0218-06	ST-02	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m2		
			1,55*2,45	m2	3.798	
					RAZEM	3.798
9	KNR 2-02 0207-01	ST-02	Ściany żelbetowe proste gr.8cm wys.do 3m	m2		
			2,45*1,0*2+1,2*1,2*2	m2	7.780	
					RAZEM	7.780
10	KNR 2-02 0207-07	ST-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian	m2		
			2,45*1,0*2+1,2*1,2*2	m2	7.780	
					RAZEM	7.780
11	KNR 2-02 0290-03	ST-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
			0,12	t	0.120	
					RAZEM	0.120
12	KNR 2-02 1121-01	ST-04	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			1,55*(0,15+0,35)*8+1,54*(0,18+0,32)*7+1,54*1,0+1,34*6,4	m2	21.706	
					RAZEM	21.706
13	KNR 2-02 1118-08	ST-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			21,706	m2	21.706	
					RAZEM	21.706
14	wycena indywidualna	ST-04	Dostarczenie i montaż balustrady schodowej z elementów stalowych	m		
			3,5+12,5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
15	wycena indywidualna	ST-04	Zadaszenie wejścia z poliwęglanu łukowe na konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo	m2		
			0,9*3,3	m2	2.970	
					RAZEM	2.970

15	wycena indywidualna	ST-04	Zadaszenie wejścia z poliwęglanu na konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo 1,0*1,5	m2 m2	1.500	
					RAZEM	1.500
16	KNR 4-01 0726-06	ST-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów żwirowych,bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) 2,0+6,0+((2,2*1,2)/2*10,0*2+1,3*17,0+2,4*22,0)*0,15+20*0,15	m2 m2	26.195	
					RAZEM	26.195
17	KNR 2-02 1505-10	ST-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,0+6,0+((2,2*1,2)/2*10,0*2+1,3*17,0+2,4*22,0)*0,15+20*0,15	m2 m2	26.195	
					RAZEM	26.195
19	KNR 4-01 1214-01	ST-04	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 50	szt. szt.	50.000	
					RAZEM	50.000
20	KNR 4-01 1214-06	ST-04	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 25	m2 m2	25.00	
					RAZEM	25.00
21	KNR 4-01 1214-05	ST-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 25	m2 m2	25.000	
					RAZEM	25.000
22	KNR 4-04 1101-02	ST-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 9,18	m3 m3	9.180	
					RAZEM	9.180