

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Ponięcice - Sławików

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.400	km km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400*3,0 1200	m ² m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm - grubość warstwy 5 cm 3,0*400*0,05 60	m ³ m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
4	KNR 2-31 1507-06	Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t - przewóz płyt drogowych z odl. 1 km 370kg/m ² *1200m ² = 444 t 444	t t	444.00	
				RAZEM	444.00
5	KNR 2-31 1508-02	Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t 444	t t	444.00	
				RAZEM	444.00
6	KNR 2-01 0129-05	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m ² (materiał inwestora) 3,0*400 1200	m ² m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00