

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
na wykonanie modernizacji odcinka drogi - ul.Kozielska
w Brzeźnicy

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.1	km km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie - średnia gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni jezdnia 3,20*100 poszerzenie na włączeniu 4m2 324	m ² m ²	324.00	
				RAZEM	324.00
3	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy- ład. 324*0,3= 97,2 m3 97.2	m ³ m ³	97.20	
				RAZEM	97.20
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 97.2	m ³ m ³	97.20	
				RAZEM	97.20
5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - analogia 5 cm Krotność = 0.5 324	m ² m ²	324.00	
				RAZEM	324.00
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 324	m ² m ²	324.00	
				RAZEM	324.00
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 324	m ² m ²	324.00	
				RAZEM	324.00
8	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi- ny wypełnione zaprawą cementową 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 100*(0,15*0,3)+(0,10+0,10) 5.50	m ³ m ³	5.50	
				RAZEM	5.50
10	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
11	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z wibrowanej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem jezdnia 100*3,0 poszerzenie 4,0 304	m ² m ²	304.00	
				RAZEM	304.00