

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do posesji ul. Sławikowska w Lasakach - Zadanie nr 5  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sławikowska Lasaki  
INWESTOR : Gmina Rudnik  
ADRES INWESTORA : 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1  
JEDNOSTKA OPRACOWYWUJĄCA : Gmina Rudnik  
ADRES J. OPRACOWYWUJĄCEJ : Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Himel  
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233123-7</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.110	km km	 0.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.110</b>
2 d.1	KNNR 6 0802-06	D-04.01.01	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 20.0*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3 d.1	KNNR 6 0101-02	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 110.0*3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>363.000</b>
4 d.1	KNNR 6 0113-01	D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 110.0*3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>363.000</b>
5 d.1	KNNR 6 0113-05	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 110.0*3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>363.000</b>
6 d.1	KNNR 1 0205-02	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 110.0*3.3*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 54.450	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.450</b>
7 d.1	KNNR 1 0208-02	D-04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 110.0*3.3*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 54.450	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.450</b>
<b>2</b>	<b>45233123-7</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
8 d.2	KNNR 6 0308-01	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 110.0*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 330.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
9 d.2	KNNR 6 0308-07	D-05.03.05	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 12 110.0*3.0*0.04*2.4	t t	 31.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>
10 d.2	KNNR 6 0309-01	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 110.0*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 330.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
11 d.2	KNNR 6 0308-07	D-05.03.05	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 12 110.0*3.0*0.03*2.4	t t	 23.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.760</b>
<b>3</b>	<b>45233123-7</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12 d.3	KNNR 1 0504-02	D-04.01.01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 110.0*3.3*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.150	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.150</b>
13 d.3	KNNR 1 0507-03	D-04.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 110.0*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>