








SYMBOL	D1	D1a	D2	D3	D4
RODZAJ WYROBU	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mokrych np. F[R] BKT SYSTEM lub ekwiwalent	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mokrych np. F[R] BKT SYSTEM lub ekwiwalent	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mokrych np. F[R] BKT SYSTEM lub ekwiwalent	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mokrych np. F[R] BKT SYSTEM lub ekwiwalent	Drzwi wewnętrzne do magazynu np. F[R] BKT SYSTEM lub ekwiwalent
SCHEMAT	<p>PRZEKRÓJ</p> 				
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	90 x 200 cm	90 x 200 cm	90 x 200 cm	80 x 200 cm	150 x 200 cm
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE	DWUSKRZYDŁOWE
LICZBA SZTUK	2	1	2	1	1
ŚCIANA	SW2a*	SW3f*	SW4b*	SW4a*	SW1*
OŚCIEŻNICA	Ościeżnica z blachy tłoczonej gr.1.5 mm, ocynkowanej elektrolitycznie, malowana proszkowo. Kolor ościeżnicy dostosować do kolorów ścian: – RAL 1021 (żółty ) od strony pom. 0.11. – RAL 9016 (biały) od strony szatni	Ościeżnica z blachy tłoczonej gr.1.5 mm, ocynkowanej elektrolitycznie, malowana proszkowo. Kolor ościeżnicy dostosować do kolorów ścian: – RAL 7039 (szary) od strony pom. 0.11. – RAL 9016 (biały) od strony pom. 0.6.	Ościeżnica z blachy tłoczonej gr.1.5 mm, ocynkowanej elektrolitycznie, malowana proszkowo. Kolor ościeżnicy dostosować do kolorów ścian: – RAL 9016 (biały)	Ościeżnica z blachy tłoczonej gr.1.5 mm, ocynkowanej elektrolitycznie, malowana proszkowo. Kolor ościeżnicy dostosować do kolorów ścian: – RAL 7039 (szary) od strony pom. 0.2 – RAL 9016 (biały) od strony pom. 0.3	Ościeżnica z blachy tłoczonej gr.1.5 mm, ocynkowanej elektrolitycznie, malowana proszkowo. Kolor ościeżnicy dostosować do kolorów ścian: – RAL 7039 (szary).
SKRZYDŁO	Skrzydło płycinowe gr. 4 cm laminowane okleiną HPL gr.0.9mm Wypełnienie.: 3 płyty wiórowe Rama drewniana (np. mahoń) Drzwi bezfelcowe Kolor skrzydła dostosować do kolorów ścian: – RAL 1021 (żółty ) od strony pom. 0.11. (np. Formica Chrome Yellow – F1485 lub ekw.) – RAL 9016 (biały) od strony szatni (np. Formica Polar White F2255 lub ekw.)	Skrzydło płycinowe gr. 4 cm laminowane okleiną HPL gr.0.9mm Wypełnienie.: 3 płyty wiórowe Rama drewniana (np. mahoń) Drzwi bezfelcowe Kolor skrzydła dostosować do kolorów ścian: – RAL 7039 (szary) od strony pom. 0.11. (np Formica Mouse F7928 lub ekw.) – RAL 9016 (biały) od strony pom. 0.6 (np. Formica Polar White F2255 lub ekw.)	Skrzydło płycinowe gr. 4 cm laminowane okleiną HPL gr.0.9mm Wypełnienie.: 3 płyty wiórowe Rama drewniana (np. mahoń) Drzwi bezfelcowe Kolor skrzydła dostosować do kolorów ścian: – RAL 9016 (biały, np. Formica Polar White F2255 lub ekw.)	Skrzydło płycinowe gr. 4 cm laminowane okleiną HPL gr.0.9mm Wypełnienie.: 3 płyty wiórowe Rama drewniana (np. mahoń) Drzwi bezfelcowe Kolor skrzydła dostosować do kolorów ścian: – RAL 7039 (szary) od strony pom. 0.2 (np Formica Mouse F7928 lub ekw.) – RAL 9016 (biały) od strony pom. 0.3 (np. Formica Polar White F2255 lub ekw.)	Skrzydło płycinowe gr. 4 cm laminowane okleiną HPL gr.0.9mm Wypełnienie.: 3 płyty wiórowe Rama drewniana (np. mahoń) Drzwi bezfelcowe Kolor skrzydła dostosować do kolorów ścian: – RAL 7039 (szary, np Formica Mouse F7928 lub ekw.)
WYPOSAŻENIE	– Szczelina wentylacyjna o pow. 0.022 m². – Samozamykacz, – Okucia: stal nierdzewna mat, klamka o prostym kształcie, z okrągłym szyldem, wkładka patentowa dostosowana do systemu klucza głównego, – Odbojnik.	– Szczelina wentylacyjna o pow. 0.022 m². – Samozamykacz, – Okucia: stal nierdzewna mat, klamka o prostym kształcie, z okrągłym szyldem, blokada wc. – Odbojnik.	– Szczelina wentylacyjna o pow. 0.022 m². – Samozamykacz, – Okucia: stal nierdzewna mat, klamka o prostym kształcie, z okrągłym szyldem, – Odbojnik.	– Szczelina wentylacyjna o pow. 0.022 m². – Samozamykacz, – Okucia: stal nierdzewna mat, klamka o prostym kształcie, z okrągłym szyldem, blokada wc. – Odbojnik.	– Samozamykacz, – Okucia: stal nierdzewna mat, klamka o prostym kształcie, z okrągłym szyldem, wkładka patentowa dostosowana do systemu klucza głównego, – Odbojniki.

* OZNACZENIA ŚCIAN:	
SW1	25.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm
SW2a	20.0 cm
tynk gipsowo-wapienny maszynowy	1.0 cm
bloki silikatowe	18.0 cm
płytki ceramiczne na kleju	1.0 cm
SW3f	18.1 cm
filc techniczny 100% wełny, szary	1.5 cm
płyta MDF lub wiórowa	1.8 cm
podkonstrukcja z listew z płyty MDF lub wiórowej	1.8 cm
bloki silikatowe	12.0 cm
płytki ceramiczne na kleju	1.0 cm
SW4a	13.0 cm
ściana systemowa GK (płyty wodoodporne)	12.0 cm
płytki ceramiczne na kleju	1.0 cm
SW4b	14.0 cm
płytki ceramiczne na kleju	1.0 cm
ściana systemowa GK (płyty wodoodporne)	12.0 cm
płytki ceramiczne na kleju	1.0 cm

* WYPOSAŻENIE:
Klamka ze stali nierdzewnej o prostym kształcie, z okrągłym szyldem np. Intersteel VL–35281 lub ekwiwalent.

Blokada WC ze stali nierdzewnej, okrągła. Np. Novastil A2–50893 lub ekwiwalent.

Szyld ze stali nierdzewnej, okrągły. Np. KL Novastil A2–50091 lub ekwiwalent.

Odbojnik podłogowy. Np Blomus lub ekwiwalent.


UWAGA:

*TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY ”isba GP” I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY

*WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.**

NR PROJEKTU

227


ADRES

**ZSO GRZEGORZOWICE,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK**

NR DZIAŁEK

519, obręb Grzegorzowice

RZUT



INWESTOR

URZĄD GMINY RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
<http://www.gmina-rudnik.pl/>

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

PROJEKTANT

architektura mgr inż. arch. TOMASZ BONIECKI

mgr inż. arch. JOANNA SZCZEŚNIAK

SPRAWDZAJĄCY

architektura mgr inż. arch. JOANNA STYRYLSKA

DATA

11.2011

SKALA

1:50

BRANŻA

STADIUM

NR RYSUNKU

227

BRANŻA/RODZ. RYS.

PW

NR RYS.

A

REWIZJA

05/03

BRANŻA

B

**ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
PEŁNEJ**