
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Informacji w Rudniku
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza Rudnik, działka nr 437/1
INWESTOR : Gmina Rudnik
ADRES INWESTORA : Rudnik ul. Kozielska 1
BRANŻA : Roboty drogowe, inżynieryjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Himel
DATA OPRACOWANIA : 9.04.2014r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 17.02.2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
Podatek VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9.04.2014r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 17.5*23.0-5.0*5.0 A (obliczenia pomocnicze)	ha	377.500 =====	
d.1	k. szara			377.500	
	k. czerwona	23.0*1.5+5.0*5.0+(6.8+5.0+1.5+18.6)*2.6+1.8*10.3+(13.2+1.8+5.4)*1.8+2.6*2.6 B (obliczenia pomocnicze)		204.460 =====	
	n. zielone	12.9*2.37+(16.15+8.28)*2.09+8.1*1.0+(15.2+17.4)/2*(1.0+1.85)/2 (24.0+23.0)/2*(24.0)-21.7*13.4+12.9*(5.41+5.37)/2 C (obliczenia pomocnicze)		204.460 112.959 342.751 =====	
		(poz.1A+poz.1B+poz.1C)/10000	ha	455.710 0.104	
				RAZEM	0.104
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 i obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 23.0+6.0 39.0+33.0+2.0	m m m	29.000 74.000	
d.1	krawężnik obrzeże				
				RAZEM	103.000
3	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z kostki betonowej o wymiarach 10x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.5*2.5+12.0*1.5+21.1*1.5	m ² m ²	55.900	
d.1					
				RAZEM	55.900
4	KNR 4-051 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m 3	kpl. kpl.	3.000	
d.1					
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-051 0409-04	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości -2*3	0.5m 0.5m	-6.000	
d.1					
				RAZEM	-6.000
6	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 10 km Krotność = 1.27 (poz.1A+poz.1B)*0.38	m ³ m ³	221.145	
d.1					
				RAZEM	221.145
7	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV - pod obrzeża trawnikowe poz.10+poz.11+poz.12	m m	162.370	
d.1					
				RAZEM	162.370
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1A+poz.1B	m ² m ²	581.960	
d.1					
				RAZEM	581.960
9	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. poz.1C	m ² m ²	455.710	
d.1					
				RAZEM	455.710
2	45233250-6	Nawierzchnie brukowe			
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2	m m	2.000	
d.2					
				RAZEM	2.000
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1 1	m m m	1.000 1.000	
d.2	prawe lewe				
				RAZEM	2.000
12	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.5+3*1+8.1+8.28+2*2.6+18.9+12.9+2.37+5.41+1.8+13.2+1.8 23+18.6+12.9+5.41	m m m	98.460 59.910	
d.2					
				RAZEM	158.370
13	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm poz.1A+poz.1B	m ² m ²	581.960	
d.2					
				RAZEM	581.960
14	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.13	m ² m ²	581.960	
d.2					
				RAZEM	581.960

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 0502- d.2 04 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia parkingu kostka na miale kamiennym poz.1B	m ² m ²	204.460	
				RAZEM	204.460
16	KNNR 6 0502- d.2 04 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia parkingu kostka na miale kamiennym poz.1A	m ² m ²	377.500	
				RAZEM	377.500
Elementy małej architektury					
_327	KNR 2-21 0323- d._04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat: III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
_330	kalk. własna	Ławki parkowe dostawa i montaż	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
_336	kalk. własna uproszczona	Dostawa i montaż zgodnie z opisem pkt 4.1. dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000