


Przekrój poprzeczny  
Jezdnia 3,50m ze zjazdem


- pobocze utwardzone destruktem z masy asfaltobetonowej gr. 10 cm



- asfaltobeton warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm
- asfaltobeton warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm
- podłoże gruntowe stabilizowane cementem Rm=2,5-5,0 MPa

Przekrój poprzeczny  
Jezdnia 3,50m w łuku poziomym

B



- asfaltobeton warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm
- asfaltobeton warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm
- podłoże gruntowe stabilizowane cementem Rm=2,5-5,0 MPa

Remont drogi łączącej ul. Powstańców Śl. w Grzegorzowicach i ul. Wolności w Łubowicach			
Temat:	Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne Część 1		Skala 1:50
Lokalizacja:	tęcznik ul. Powstańców Śl. w Grzegorzowicach i ul. Wolności w Łubowicach		
Investor:	Gmina Rudnik, ul. Kozłowska 1, 47-411 Rudnik		
Projektował:	mgr inż. Roland Kalus nr upr. 663/01		Rys nr 3a
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak		Grudzień 2015 R