



UWAGA:

1. Uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31 mm, należy wykonać po oczyszczeniu nawierzchni z błota na uśrednionej grubości 10 cm, z zachowaniem spadków poprzecznych dostosowanych do istniejącego ukształtowania terenu.
2. Materiał pochodzący z rozbiórek/wyrównania istniejącej podbudowy należy zachować, celem późniejszego wykorzystania do wykonania ustabilizowanych nasypów na innych zadaniach.
3. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją zadania należy na bieżąco konsultować z Inwestorem zadania.

A Przekrój poprzeczny  
Jezdnia 3,00m  
Przekrój z poboczymi



B Przekrój poprzeczny  
Jezdnia 3,00m  
Przekrój bez poboczy



Modernizacja drogi transportu rolnego Gamów - Krowiarki			
Temat:	Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne		Skala 1:50
Lokalizacja:	droga transportu rolnego w Gamowie, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski		
Inwestor:	Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik		
Projektował:	mgr inż. Roland Kalus nr upr. 663/01		Rys nr 4
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak		Październik 2017 R