

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy Rudnik
ADRES INWESTYCJI : 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1
INWESTOR : Gmina Rudnik
ADRES INWESTORA : ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystian Himel
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2020r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2020r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rudniku					
1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i parapetów folią malarską 10*1.95*1.5+2*2.3*1.5 <elewacja wschodnia> 4*2.0*2.1+1.2*1.4<elewacja południowa> 3*2.0*2.1+2*1.3*1.2+2*1.9*1.2+2.0*1.45+1.9*1.8+2*2.6*2.45+1.9*2.45+1.0*2.0<elewacja zachodnia> 4*1.45*1.9+1.0*2.0<elewacja północna>	m ² m ² m ² m ²	 36.150 18.480 45.995	
				RAZEM	113.645
2	KNNR-W 3 0510-02 analogia	Demontaż i montaż rur spustowych okrągłych z tworzyw sztucznych 110 mm 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków tynków cienkowarstwowych wraz z warstwą zbrojącą 0.5*0.2<elewacja wschodnia> 0.5*0.2+2*0.1*0.1<elewacja południowa> 3*0.1*0.1+1.0*6.0+0.5*(1.5+1.2+4*1.5)+0.6*3.0<elewacja zachodnia> 0.6*0.4<elewacja północna> A (suma częściowa) 3*0.72*0.16<ościeża elewacja wschodnia> 0.4*0.4<ościeża elewacja wschodnia> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.100 0.120 12.180 0.240 ----- 12.640 0.346 0.160 ----- 0.506	
				RAZEM	13.146
4	kalk. własna	Podklejenie płyt styropianowych pianką montażową 0.5*0.2 <elewacja wschodnia>	m ² m ²	 0.100	
				RAZEM	0.100
5	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych 0.5<elewacja wschodnia> 2*3.0<elewacja zachodnia> 0.4<elewacja północna>	m m m	 0.500 6.000 0.400	
				RAZEM	6.900
6	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - Analogia - zużycie kleju x 2 poz.3A	m ² m ²	 12.640	
				RAZEM	12.640
7	ZKNR C-2 0110-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.3A	m ² m ²	 12.640	
				RAZEM	12.640
8	ZKNR C-2 0110-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.3A+2.5*0.2	m ² m ²	 13.140	
				RAZEM	13.140
9	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian 5%*poz.10	m ² m ²	 23.997	
				RAZEM	23.997
10	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 25.55*5.1+10.8*1.5+2.71*3.74-2*2.1*1.5 <elewacja wschodnia> 12.45*5.3+1.9*5.4+1.7*2.9-4*2.1*1.5 <elewacja południowa> 25.55*4.6+13.9*1.5+2.71*3.74-3*1.9*2.25<elewacja zachodnia> 13.43*5.3+0.9*6.0+1.7*2.9 <elewacja północna> A (suma częściowa) 4*(2*0.72+1.37)+2*(2*2.1+1.5)*0.23<ościeża elewacja wschodnia> 4*(2*1.5+2.1)*0.3<ościeża elewacja południowa> 3*(2*2.25+1.9)*0.3 <ościeża elewacja zachodnia> B (suma częściowa) poz.17 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 150.340 68.575 135.690 81.509 ----- 436.115 13.862 6.120 5.760 ----- 25.742 18.075 ----- 18.075	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	479.932
11	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.10+poz.17	m ² m ²	498.007	
				RAZEM	498.007
12	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie w dwóch kolorach; tynk fakturowy poz.10A	m ² m ²	436.115	
				RAZEM	436.115
13	ZKNR C-2 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach- zużycie kleju x2 poz.3B	m ² m ²	0.506	
				RAZEM	0.506
14	kalk. własna	Wypełnienie przestrzeni po między obróbką attyk a styropianem pianką poliuretanową, szpachlowanie klejem grubość warstwy 3 mm, szerokości do 5 cm 10.5<elewacja wschodnia> 12.45+2*0.5<elewacja południowa> 10.5+2.7 <elewacja zachodnia>	m m m	10.500 13.450 13.200	
				RAZEM	37.150
15	ZKNR C-2 0114-08	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 2,5 mm poz.3B	m ² m ²	0.506	
				RAZEM	0.506
16	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy - ościeża poz.3B+poz.10B	m ² m ²	26.248	
				RAZEM	26.248
17	ZKNR C-2 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk gładki 10.5*0.5<elewacja wschodnia> 12.45*0.5<elewacja południowa> (10.5+2.7)*0.5<elewacja zachodnia>	m ² m ² m ²	5.250 6.225 6.600	
				RAZEM	18.075
18	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - obróbki blacharskie, drzwi (10.5+5.0)*(0.6+0.2)+15.5*0.5<elewacja wschodnia> 12.45*(0.6+0.2)+1.5*0.7<elewacja południowa> (10.5+2.7)*(0.6+0.2)+15.5*0.5+2.0*1.0+0.5*0.5 <elewacja zachodnia> 13.43*0.5+(3.7+2.7)*(0.4+0.2)+3.7*0.2 <elewacja północna>	m ² m ² m ² m ²	20.150 11.010 20.560 11.295	
				RAZEM	63.015
19	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - Analogia 0.45*6.0<drabina>	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
20	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - kratka 35/35, przewód fi 300mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Uszczelnienie połączeń obróbek blacharskich bitumicznym uszczelniaczem dekarским 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
22	kalk. własna	Nitowanie połączeń obróbek blacharskich nitami zrywalnymi 4,0/8 100	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
23	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 25.55*5.1+10.8*1.5+2.71*3.74 <elewacja wschodnia> 12.45*5.3+1.9*5.4+1.7*2.9<elewacja południowa> 25.55*4.6+13.9*1.5+2.71*3.74<elewacja zachodnia> 13.43*5.3+0.9*6.0+1.7*2.9 <elewacja północna>	m ² m ² m ² m ²	156.640 81.175 148.515 81.509	
				RAZEM	467.840
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:3,4,5,6,7,10,11,12,19)			
25	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.23	m ²	467.840	
				RAZEM	467.840
26	NNRNKB 202 1621- 02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków 2.50 * 3.00	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
27	KNR 2-02 1508-06	Jednokrotne lakierowanie lokierobejcą deski podrynnowej Obmiar dodatkowy 1 15.5*0.15<elewacja wschodnia> 15.5*0.15 <elewacja zachodnia> 13.43*0.15 <elewacja północna>	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o. m ² p.o. m ² p.o.	2.325 2.325 2.015	1.000
				RAZEM	6.665