

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 20.1	m ² m ²	 20.100	 20.100
				RAZEM	20.100
2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 401.76	m ² m ²	 401.760	 401.760
				RAZEM	401.760
3	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 31.05	m ² m ²	 31.050	 31.050
				RAZEM	31.050
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 113.9	m ² m ²	 113.900	 113.900
				RAZEM	113.900
5	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowym gr. 80 mmi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 113.9	m ² m ²	 113.900	 113.900
				RAZEM	113.900
6	KNNR 2 1405-02 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - na wys.ponad 5 do 10 m 625.8	m ² m ²	 625.800	 625.800
				RAZEM	625.800
7	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 26.8	m ² m ²	 26.800	 26.800
				RAZEM	26.800
8	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 9.36	m ² m ²	 9.360	 9.360
				RAZEM	9.360
9	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm - analogia 1.8	m m	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21.9	m m	 21.900	 21.900
				RAZEM	21.900
11	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15.1	m ² m ²	 15.100	 15.100
				RAZEM	15.100
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 15.1	m ² m ²	 15.100	 15.100
				RAZEM	15.100
14	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. > 0,6 mm 21.9	m m	 21.900	 21.900
				RAZEM	21.900
15	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.> 0,6 mm 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
16	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - analogia ,demontaz i montaz plansz reklamowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
17	KNR 2-05 0208-05 - analogia	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - demontaz i ponowny montaz billboardow reklamowych szt.1 Krotność = 1.7 0.25	t t	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250
18	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie obróbek blacharskich 0.975	m ² m ²	 0.975	 0.975
				RAZEM	0.975

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR-W 3 1204-01	Zmywanie powierzchni gładkich i skośnych ścian zmywaczami "Graffinet" pędzlem 18.6	m ² m ²	 18.600	
				RAZEM	18.600
20	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 75.67	m ² m ²	 75.670	
				RAZEM	75.670
21	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 625.8	m ² m ²	 625.800	
				RAZEM	625.800
22	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15)	m-g		
				RAZEM	146.970
23	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 625.8	m ² m ²	 625.800	
				RAZEM	625.800
24		Zajęcie pasa chodnika 30	dni dni	 30.000	
				RAZEM	30.000