

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana okien					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 175.424	m ² m ²	175.424	
				RAZEM	175.424
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do użytku 34.36	m ² m ²	34.360	
				RAZEM	34.360
5	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m2 - wraz z podokiennikiem z blachy powlekanej 0.37	m ² m ²	0.370	
				RAZEM	0.370
6	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 - wraz z podokiennikami z blachy powlekanej 0.60	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
7	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - wraz z podokiennikami 3.75	m ² m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
8	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 - wraz z podokiennikami z blachy powlekanej 5.26	m ² m ²	5.260	
				RAZEM	5.260
9	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - wraz z podokiennikami z blachy powlekanej 7.332	m ² m ²	7.332	
				RAZEM	7.332
10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 1.98	m ² m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
11	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - wraz z podokiennikami z blachy powlekanej 39.74	m ² m ²	39.740	
				RAZEM	39.740
12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - wraz z podokiennikami z blachy powlekanej 73.944	m ² m ²	73.944	
				RAZEM	73.944
13	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wraz z podokiennikami z blachy powlekanej 101.48	m ² m ²	101.480	
				RAZEM	101.480
14	KNR 4-01 0322-02	Analogia - osadzenie nawiewników okiennych 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000