
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : UŁOŻENIE POSADZKI Z DESEK NA WIDOWNI
ADRES INWESTYCJI : MYSŁOWICE-WESOŁA KINO "KOSMOS "
WYKONAWCA ROBÓT : MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ADRES WYKONAWCY : MYSŁOWICE, UL. PARTYZANTÓW 21
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : U. WIŚNIEWSKA
DATA OPRACOWANIA : 08.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:
U. Wiśniewska
U. Wiśniewska

INWESTOR:

Data opracowania
08.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
posadzka na widowni - kino "Kosmos"								
1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe obmiar = 340m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3596*0.5=0.1798r-g/m ²	r-g	61.1320	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa podposadzkowa 1.2m ² /m ²	m ²	408.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0112m-g/m ²	m-g	3.8080	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0068m-g/m ²	m-g	2.3120	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
2	KNR-W 2-02 20202-02	Analogia - wykonanie rusztu z legarów pod posadzkę z płyt OSB oraz desek sportowych klejonych lakierowanych DĄB obmiar = 340m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.82r-g/m ²	r-g	278.8000	0.000	0.00		
2*		-- M -- legary podkładowe 16 x 50 impr. 6m/m ²	m	2040.0000	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane 0.17kg/m ²	kg	57.8000	0.000		0.00	
4*		podkładki elastyczne Mm 18 11szt/m ²	szt	3740.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
3	KNR 4-01 0820-03	Montaż płyt OSB do rusztu z legarów - pod deski posadzkowe obmiar = 340m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m ²	r-g	166.6000	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty OSB gr. 10mm 1.05m ² /m ²	m ²	357.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
4	KNR 2-02 1111-05	Posadzki z desek klejonych sportowych lakierowanych DĄB obmiar = 340m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.6401r-g/m ²	r-g	217.6340	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		deski posadzkowe sportowe DĄB lakierowane 1.04m ² /m ²	m ²	353.6000	0.000		0.00	
3*		klej winylowy Wikoł 0.11kg/m ²	kg	37.4000	0.000		0.00	
4*		listwy przyścienne z drewna liściastego 0.27m/m ²	m	91.8000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0093m-g/m ²	m-g	3.1620	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0211m-g/m ²	m-g	7.1740	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł