

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0101-01 9901-2	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 15-35 m 256.7	m ² m ²	 256.700	 256.700
				RAZEM	256.700
2	KNR 7-12 0105-01 9901-2	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 15-35 m 256.7	m ² m ²	 256.700	 256.700
				RAZEM	256.700
3	KNR 7-12 0206-01 9901-2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 15-35 m 256.7	m ² m ²	 256.700	 256.700
				RAZEM	256.700
4	KNR 7-12 0214-01 9901-2	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 15-35 m 256.7	m ² m ²	 256.700	 256.700
				RAZEM	256.700
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 64.25	m m	 64.250	 64.250
				RAZEM	64.250
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 32.24	m m	 32.240	 32.240
				RAZEM	32.240
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 45.95	m ² m ²	 45.950	 45.950
				RAZEM	45.950
8	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż pasów podrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej i obróbek ogniomurów 45.95	m ² m ²	 45.950	 45.950
				RAZEM	45.950
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 64.25	m m	 64.250	 64.250
				RAZEM	64.250
10	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 32.24	m m	 32.240	 32.240
				RAZEM	32.240
12	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 2.5	m ³ m ³	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
13	KNR 2-02 0114-06 z.sz. 5.7. 9907-03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 ceg. Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - ściany do 1 m3 w jednym miejscu- 20% nowej cegły 6.48	m ² m ²	 6.480	 6.480
				RAZEM	6.480
14	KNR-W 2-02 0919-05 z.sz. 5.7. 9911-12	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm słupów - powierzchnia do 1 m2 - analogia, czapy attyk 1.44	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
15	KNR 19-01 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu 15	msc msc	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
16	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 133.92	m ² m ²	 133.920	 133.920
				RAZEM	133.920
17	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 181.44	m ² m ²	 181.440	 181.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	181.440
18	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 181.44	m ² m ²	181.440	
				RAZEM	181.440
19	KNNR 2 1405-02 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - na wys.ponad 10 do 20 m 181.44	m ² m ²	181.440	
				RAZEM	181.440
20	KNR 2-02 1513-06	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni 0.25-0.5 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 996.87	m ² m ²	996.870	
				RAZEM	996.870
22	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20)	m-g		
				RAZEM	165.009
23	KNNR 2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 996.87	m ² m ²	996.870	
				RAZEM	996.870
24	wycena indywidualna	Zajęcie pasa chodnika 45	dni dni	45.000	
				RAZEM	45.000

Specjalista ds. utrzymania i kosztorysowania

mgr inż. Andrzej Cegiela