

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanów Bytomska 17a , Jasińskiego 7/1</b>					
1		<b>Remont pustostanu - Bytomska 17a</b>			
1	KNR 4-01	Zamurowanie otworów drzwiowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	cegłami / 0.90 x 2.10 x 0.30 / 0.57	m <sup>3</sup>	0.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.570</b>
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej /1.36 x 2.94 x 0.30 / 1.20	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-05		m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków na zamurowanym otworze	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0614-05	1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
5	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> / 1.0 x 2.10 / 2.10	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05		m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
7	KNR 4-01	Analogia - wykonanie tynków na ościeżnicach po wykuciu drzwi.	m		
d.1	0705-03	5.20	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
8	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych / 0.80 x 2 / x 2szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-05	3.20	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
9	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	1104-01	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych / 0.80 x 2.00 / x 5 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	1103-01	8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły przyjęto 25% powierzchni starych ścian / 149.58 x 25%= 37.40m <sup>2</sup> / 37.40	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01		m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
12	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> / 0.95 x 1.99/ x 4 szt = 7.56m <sup>2</sup> 7.56	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-09		m <sup>2</sup>	7.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.560</b>
13	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.1	0129-01	4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne posadzki z płyt styropianowych gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	61.23	m <sup>2</sup>	61.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.230</b>
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02	61.23	m <sup>2</sup>	61.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.230</b>
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	61.23	m <sup>2</sup>	61.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.230</b>
17	KNR 2-02	Analogia - ułożenie folii podposadzkowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	61.23	m <sup>2</sup>	61.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.230</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 61.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.230</b>
19	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z bloczków piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
20	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 6	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
21	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ścianka działowych / 33.29 x 2 / 66.58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.580</b>
22	NNRNB d.1 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian 233.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	233.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.650</b>
23	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 17.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.490</b>
24	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 17.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.490</b>
25	KNNR 3 d.1 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków 219.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	219.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.870</b>
26	KNR 2-02 d.1 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- talowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 61.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.230</b>
27	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 61.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.230</b>
28	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie starego muru. Krotność = 4 0.09	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.090</b>
29	KNR 4-01 d.1 0304-01	Naprawa muru Krotność = 4 0.09	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.090</b>
30	KNR 4-01 d.1 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
31	KNR 2-17 d.1 0137-01	Osadzenie kratki wentylacyjnych fi 110mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32	KNR 4-01 d.1 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
33	KNR 2-15 d.1 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych dol- nopłuk 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 2.000	<b>1.000</b>
37	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 2.000	<b>2.000</b>
38	KNR 2-15 d.1 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 2.000	<b>2.000</b>
39	KNR 2-15 d.1 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 2.000	<b>2.000</b>
40	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 2.000	<b>2.000</b>
41	KNR 4-01 d.1 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 4.000	<b>4.000</b>
42	KNNR 4 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	<b>RAZEM</b> 8.000	<b>8.000</b>
43	KNNR 4 d.1 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m m	<b>RAZEM</b> 4.000	<b>4.000</b>
44	KNNR 4 d.1 0207-05	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych 4	m m	<b>RAZEM</b> 4.000	<b>4.000</b>
45	KSNR 5 d.1 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodołoże z cegły- oświetleniowe 8	wyp. wyp.	<b>RAZEM</b> 8.000	<b>8.000</b>
46	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 65	m m	<b>RAZEM</b> 65.000	<b>65.000</b>
47	KSNR 5 d.1 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodołoże z cegły - dzwonek 4	wyp. wyp.	<b>RAZEM</b> 4.000	<b>4.000</b>
48	KSNR 5 d.1 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodołoże z cegły - pod kuchenkę i grzejnik 8	wyp. wyp.	<b>RAZEM</b> 8.000	<b>8.000</b>
49	KSNR 5 d.1 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodołoże z cegły - pod gniazdką 4	wyp. wyp.	<b>RAZEM</b> 4.000	<b>4.000</b>
50	KSNR 5 d.1 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu betonowym 36	m m	<b>RAZEM</b> 36.000	<b>4.000</b>
51	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafonieri 4	kpl. kpl.	<b>RAZEM</b> 4.000	<b>36.000</b>
52	KNNR 5 d.1 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa z jednym źródłem światła 4	kpl. kpl.	<b>RAZEM</b> 4.000	<b>4.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
54	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -Obudowa S4 z zabezpieczeniami obwodów S 191B/ 16 A - 2 szt, S 191B /10 A - szt 1	kpl		
		4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
55	KNNR 5 d.1 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - grzejnik elektryczny 1500W- cena orientacyjna około 160 zł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
56	KNNR 5 d.1 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - kuchenka elektryczna jednopłytkowa - cena około 130 zł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
57	KNNR 5 d.1 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - tablica licznikowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
58	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zabezpieczenie przedlicznikowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>remont pustostanu - Jasińskiego 7/1</b>			
59	KNNR 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		2.12	m <sup>2</sup>	2.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.120</b>
60	KNR 4-01 d.2 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m <sup>2</sup> - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		7.16	m <sup>2</sup>	7.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.160</b>
61	KNR 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		8.77	m <sup>2</sup>	8.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.770</b>
62	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścianek gipsowych	m <sup>2</sup>		
		17.54	m <sup>2</sup>	17.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.540</b>
63	KNR-W 2- d.2 02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
64	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		3.17	m <sup>2</sup>	3.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.170</b>
65	KNR 2-02 d.2 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> . Układanie w "karo".	m <sup>2</sup>		
		3.17	m <sup>2</sup>	3.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.170</b>
66	KNNR 8 d.2 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNNR 8 d.2 0225-04	Analogia - demontaż brodzika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNNR 4 d.2 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNNR 4 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNNR 4 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	wycena in- dywidualna	Montaż kabiny prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowa stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77	KNR 4-01 d.2 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78	KNNR 4 d.2 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79	KNNR 4 d.2 0211-04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
80	KNNR 4 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	KNNR 4 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
82	KNNR 4 d.2 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
83	KNR-W 2- d.2 02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
84	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
85	KNR 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		14.42	m <sup>2</sup>	14.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.420</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
86	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 49.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.610	
87	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 114.17	m <sup>2</sup>		<b>RAZEM 49.610</b>
			m <sup>2</sup>	114.170	
88	KNNR 3 d.2 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 163.78	m <sup>2</sup>		<b>RAZEM 114.170</b>
			m <sup>2</sup>	163.780	
89	KNR 2-15 d.2 0121-01	Analogia - montaż bojlera elektrycznego 60 l 1	kpl.		<b>RAZEM 163.780</b>
			kpl.	1.000	
90	KSNR 5 d.2 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły- oświetleniowe 3	wyp.		<b>RAZEM 1.000</b>
			wyp.	3.000	
91	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 36	m		<b>RAZEM 3.000</b>
			m	36.000	
92	KSNR 5 d.2 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły - dzwonek 1	wyp.		<b>RAZEM 36.000</b>
			wyp.	1.000	
93	KSNR 5 d.2 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły - gniazda 6	wyp.		<b>RAZEM 1.000</b>
			wyp.	6.000	
94	KSNR 5 d.2 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu betonowym 12	m		<b>RAZEM 6.000</b>
			m	12.000	
95	KNNR 5 d.2 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa z jednym źródłem światła 2	kpl.		<b>RAZEM 12.000</b>
			kpl.	2.000	
96	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - PLAFONIERA łazienka 1	kpl.		<b>RAZEM 2.000</b>
			kpl.	1.000	
97	KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek 1	szt.		<b>RAZEM 1.000</b>
			szt.	1.000	
98	KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -Obudowa S4 z zabezpieczeniami obwodów - S 191B /16A- SZT 2 , S 191B 10A - szt 1 1	kpl		<b>RAZEM 1.000</b>
			kpl	1.000	
99	KNNR 5 d.2 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - tablica licznikowa 1	szt.		<b>RAZEM 1.000</b>
			szt.	1.000	
100	KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zabezpieczenie przedlicznikowe 1	szt.		<b>RAZEM 1.000</b>
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

St. Inspektor  
ds. Kosztorysowania  
*Urszula Wiśniewska*