

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - gzyms drewniany 18.52	m ²		
			m ²	18.520	
				RAZEM	18.520
2	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 18.52	m ²		
			m ²	18.520	
				RAZEM	18.520
3	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4 18.52	m ²		
			m ²	18.520	
				RAZEM	18.520
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km z utylizacja papy 0.28	m ³		
			m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.28	m ³		
			m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18.52	m		
			m	18.520	
				RAZEM	18.520
7	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk - 50% (gzyms dachowy) 8.33	m ²		
			m ²	8.330	
				RAZEM	8.330
8	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja dekoracyjna desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi (gzyms dachowy) 16.66	m ²		
			m ²	16.660	
				RAZEM	16.660
9	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - renowacja drewnianych gzymsów 8	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan- cynk (gzyms dachowy) 17.59	m ²		
			m ²	17.590	
				RAZEM	17.590
13	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm jednowarstwowe - 1 pas wzdłuż gzymsu (papa Nexler Premium 53 H) 18.52	m ²		
			m ²	18.520	
				RAZEM	18.520
14	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folią polietylenową 49.028	m ²		
			m ²	49.028	
				RAZEM	49.028
15	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 28.429	m ²		
			m ²	28.429	
				RAZEM	28.429
16	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15.09	m		
			m	15.090	
				RAZEM	15.090
17	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m ² (okna strychowe - kolor brązowy) 2.167	m ²		
			m ²	2.167	
				RAZEM	2.167

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 0703-03 analogia	Zdejmovanie tablic znaków informacyjnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 25	szt.		
			szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNNR-W 3 1201-02	Oczyszczenie ścierne murów z cegły z wystrojem architektonicznym 257.34	m ²		
			m ²	257.340	
				RAZEM	257.340
22	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej 155.78	m ²		
			m ²	155.780	
				RAZEM	155.780
23	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą klinkierową 155.78	m ²		
			m ²	155.780	
				RAZEM	155.780
24	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (cokół) 23.516	m ²		
			m ²	23.516	
				RAZEM	23.516
25	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej 23.516	m ²		
			m ²	23.516	
				RAZEM	23.516
26	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - podmurowanie studzienek 1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
27	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 23.516	m ²		
			m ²	23.516	
				RAZEM	23.516
28	KNR 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykle doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (tynk renowacyjny) 23.516	m ²		
			m ²	23.516	
				RAZEM	23.516
29	KNR 4-01 0733-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 2 23.516	m ²		
			m ²	23.516	
				RAZEM	23.516
30	KNR 2-02 0918-01	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym 53.96	m		
			m	53.960	
				RAZEM	53.960
31	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (cokół) 27.92	m		
			m	27.920	
				RAZEM	27.920
32	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 41.41	m ²		
			m ²	41.410	
				RAZEM	41.410
33	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (41,41+23,516) 64.926	m ²		
			m ²	64.926	
				RAZEM	64.926
34	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - tynki renowacyjne 41.41	m ²		
			m ²	41.410	
				RAZEM	41.410
35	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (50% pow.) 57.575	m		
			m	57.575	
				RAZEM	57.575
36	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykle o szerokości w rozwinięciu do 40 cm (opaski okienne i słupy)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		117	m	117.000	
				RAZEM	117.000
37	KNR 2-02 0912-05	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm (gzymy) 72.36	m		
			m	72.360	
				RAZEM	72.360
38	KNR 2-02 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm (gzymy) 18.09	m		
			m	18.090	
				RAZEM	18.090
39	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm (gzymy nad oknami) 20.3	m		
			m	20.300	
				RAZEM	20.300
40	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm (elementy narożne) 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
41	Wycena indywidualna	Odtworzenie głowy lwa 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42	TZKNBK IX 3401a- analogia	Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 18x12x7 cm - wykonanie modelu.(elementy wieńczące drewniany gzymy) 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	TZKNBK IX 3408b- analogia	Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 25x15x15 cm - montaż kroksztyn 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 17.37	m ²		
			m ²	17.370	
				RAZEM	17.370
45	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan cynku 12.064	m ²		
			m ²	12.064	
				RAZEM	12.064
46	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan- cynku 16.365	m ²		
			m ²	16.365	
				RAZEM	16.365
47	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan - cynku 18.52	m		
			m	18.520	
				RAZEM	18.520
48	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan - cynku 15.09	m		
			m	15.090	
				RAZEM	15.090
49	KNR-W 2-02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 3 cm i szerokości do 0.35 m - okładziny granitowe 3.08	m		
			m	3.080	
				RAZEM	3.080
50	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 3 cm i szerokości do 0.15 m - okładziny granitowe 3.08	m		
			m	3.080	
				RAZEM	3.080
51	KNNR 2 1405-05	Hydrofobizacja elewacji z cegły 284.2	m ²		
			m ²	284.200	
				RAZEM	284.200
52	KNNR 2 1405-02 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami krzemianowymi - na wys.ponad 10 do 20 m 284.2	m ²		
			m ²	284.200	
				RAZEM	284.200
53	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych - 40% 20.357	m ²		
			m ²	20.357	
				RAZEM	20.357

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 1209-06 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - praca na wysokości 10-20 m	m ²		
		69.977	m ²	69.977	
				RAZEM	69.977
55	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		284.2	m ²	284.200	
				RAZEM	284.200
56	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,6,7,8,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,31,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54)	m-g		
				RAZEM	253.538
57	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		284.2	m ²	284.200	
				RAZEM	284.200
58	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km z utylizacja gruzu	m ³		
		5.04	m ³	5.040	
				RAZEM	5.040
59	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciagle wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
60	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 14	m ³		
		5.04	m ³	5.040	
				RAZEM	5.040
61	KNNR-W 3 1401-02	Analogia - klejenie pekniec muru klejem EPDIAN 5 z utwardzaczem przez iniekcje w glab szczelin	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		6.4	szt.	6.400	
				RAZEM	6.400
63	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² (okna na parterze i szpros na II piętrze)	m ²		
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
64	Wycena indywidualna	zajęcie pasa chodnika	dni		
		75	dni	75.000	
				RAZEM	75.000
65	Wycena indywidualna	Zamontowanie pasow kolców przeciw ptakom	m		
		112.6	m	112.600	
				RAZEM	112.600