

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 395.41	m ² m ²		
				395.410	
2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 56.43	m m		
				56.430	
3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 55.91	m ² m ²		
				55.910	
4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15 cm 379.41	m ² m ²		
				379.410	
5	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 16	m ² m ²		
				16.000	
6	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 1517	szt szt		
				1517.000	
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 379.41	m ² m ²		
				379.410	
8	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 16	m ² m ²		
				16.000	
9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - zagruntowanie podkładem 395.41	m ² m ²		
				395.410	
10	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 395.41	m ² m ²		
				395.410	
11	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 311.7	m ² m ²		
				311.700	
12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 wycena indywidualna	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,6,7,8)	m-g		
13	KNNR 2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 435.36	m ² m ²		
				435.360	
14	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokości i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej - parapety 11.32	m ² m ²		
				11.320	
15	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokości i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej 48	m ² m ²		
				48.000	
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty w oknach 55.91	m ² m ²		
				55.910	
17	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrady 19.2	m ² m ²		
				19.200	
18	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - zadaszanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.1	m ²	48.100	
19	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - zadaszanie	m ²	RAZEM	48.100
		48.1	m ²	48.100	
20	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - zadaszanie	m ²	RAZEM	48.100
		48.1	m ²	48.100	
21	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	RAZEM	48.100
		48.1	m ²	48.100	
22	KNR 4-03 0703-07	Wymiana wsporników naciagowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z betonu	szt.	RAZEM	48.100
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Główny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania

mgr inż. Andrzej Cegiętka