

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		75.704	m ²	75.704	
				RAZEM	75.704
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		28.788	m ²	28.788	
				RAZEM	28.788
3	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² (kraty okienne strychowe)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 1301-02	Naprawienie, powtórny montaż krat średnio ozdobnych (kraty okienne strychowe)	m ²		
		0.9	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
5	KNR 2-02 1215-02	Ramki z siatkami, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ² (okna strychowe)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic informacyjnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² (witryny)	m ²		
		33.648	m ²	33.648	
				RAZEM	33.648
8	KNR-W 2- 02 1040-06	Witryny z drewna klejonego z nawiewnikami (analogia)	m ²		
		23.433	m ²	23.433	
				RAZEM	23.433
9	KNR-W 2- 02 1040-06	Brama z drewna klejonego (analogia)	m ²		
		7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
10	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (tynki, płytki)	m ²		
		249.51	m ²	249.510	
				RAZEM	249.510
11	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16.51	m	16.510	
				RAZEM	16.510
12	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16.63	m	16.630	
				RAZEM	16.630
13	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16.47	m	16.470	
				RAZEM	16.470
14	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16.89	m	16.890	
				RAZEM	16.890
15	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16.29	m	16.290	
				RAZEM	16.290
16	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów	m ³		
		3.386	m ³	3.386	
				RAZEM	3.386
17	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		249.51	m ²	249.510	
				RAZEM	249.510
18	KNR 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykle doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (tynk renowacyjny)	m ²		
		249.51	m ²	249.510	
				RAZEM	249.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0733-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m ² w 1 miejscu) 249.51	m ² m ²	 249.510	 249.510
20	KNR 2-02 0912-01	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 10 cm 124.728	m m	RAZEM 124.728	249.510 124.728
21	KNR 2-02 0912-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 15 cm 16.51	m m	RAZEM 16.510	124.728 16.510
22	KNR 2-02 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm 8.2	m m	RAZEM 8.200	16.510 8.200
23	KNR 2-02 0912-04	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 25 cm 8.42	m m	RAZEM 8.420	8.200 8.420
24	KNR 2-02 0912-05	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm 16.63	m m	RAZEM 16.630	8.420 16.630
25	KNR 2-02 0912-06	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm 16.47	m m	RAZEM 16.470	16.630 16.470
26	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm 33.02	m m	RAZEM 33.020	16.470 33.020
27	KNR 2-02 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia Krotność = 3 33.02	m m	RAZEM 33.020	33.020 33.020
28	KNR 2-02 0918-01	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym 23.59	m m	RAZEM 23.590	33.020 23.590
29	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 25.278	m ² m ²	RAZEM 25.278	23.590 25.278
30	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan - cynku 14.716	m ² m ²	RAZEM 14.716	25.278 14.716
31	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku 31.865	m ² m ²	RAZEM 31.865	14.716 31.865
32	TZKBNK IX 3607a	Odtworzenie konsoli przy wsporniku - analogia 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	31.865 1.000
33	TZKBNK IX 3607a	Odtworzenie detali architektonicznych (płycin) - analogia 16	szt. szt.	RAZEM 16.000	1.000 16.000
34	TZKBNK IX 3507a	Odtworzenie detali architektonicznych. Rekonstrukcja konsoli, pilastrów (8+6=14) - analogia 14	szt. szt.	RAZEM 14.000	16.000 14.000
35	KNNR-W 3 1201-02	Oczyszczenie ścierne murów z cegły z wystrojem architektonicznym 56.32	m ² m ²	RAZEM 56.320	14.000 56.320
36	KNNR-W 3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą 281.61	m ² m ²	RAZEM 281.610	56.320 281.610
				RAZEM	281.610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami krzemianowymi 281.61	m ² m ²	 281.610	 281.610
38	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 7.833	m ² m ²	 7.833	 7.833
39	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 4	miejsc miejsc	 4.000	 4.000
40	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 7.833	m ² m ²	 7.833	 7.833
41	KNR-W 2- 02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 3 cm i szerokości do 0,35 m - granitowe 4.12	m m	 4.120	 4.120
42	KNR-W 2- 02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 3 cm i szerokości do 0.15 m - granitowe 4.12	m m	 4.120	 4.120
43	KNR-W 2- 02 2112-01	Posadzki zewnętrzne z płyt granitowych 2.1	m ² m ²	 2.100	 2.100
44	KNR-W 2- 02 2127-16	Cokoliki o wysokości do 20 cm -z płyt granitowych 21.05	m m	 21.050	 21.050
45	KNR 4-01 1208-03	Ługowanie farby olejnej elementów drewnianych gzymsu 41.441	m ² m ²	 41.441	 41.441
46	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi (gzyms dachowy) 41.441	m ² m ²	 41.441	 41.441
47	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan - cynku (gzyms dachowy) 21.04	m ² m ²	 21.040	 21.040
48	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową (gzyms dachowy) - papa Nexler Premium 53 H - gr. 5,2 mm 13.25	m ² m ²	 13.250	 13.250
49	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 (balustrada) 14.4	m ² m ²	 14.400	 14.400
50	KNR 4-01 1211-07	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do 0.5 m2 (kraty okienne) 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
51	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 14.4	m ² m ²	 14.400	 14.400
52	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
53	KNR 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych 15.3	m ² m ²	 15.300	 15.300
54	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 15.3	m ² m ²	 15.300	 15.300
55	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
56	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
57	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 251	m ²		
			m ²	251.000	
				RAZEM	251.000
58	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 251	m ²		
			m ²	251.000	
				RAZEM	251.000
59	KNR-W 2- 02 1613-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
60	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,33,35,36,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,58,59)	m-g		
				RAZEM	250.750
61	KNR-W 4- 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z utylizacją gruzu 3.53	m ³		
			m ³	3.530	
				RAZEM	3.530
62	KNR-W 4- 01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 3.53	m ³		
			m ³	3.530	
				RAZEM	3.530
63	Wycena indywidualna	Montaż szprosów w oknach III piętra 6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
64	Wycena indywidualna	Zamontowanie pasow kołców przeciw ptakom 167.24	m		
			m	167.240	
				RAZEM	167.240
65	Wycena indywidualna	Zajęcie pasa chodnika 75	dni		
			dni	75.000	
				RAZEM	75.000

Główny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania
mgr inż. Andrzej Cegiełka