

3 PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO /SKLEPU/ NA PRZYCHODNIĘ ZDROWIA W MYSŁOWICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 67 - **INSTALACJA GAZOWA**

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--------------|---|----------------|--------------|--------------|
| PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO /SKLEPU/ NA PRZYCHODNIĘ ZDROWIA W MYSŁOWICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 67 - INSTALACJA GAZOWA | | | | | |
| 1 INSTALACJA GAZOWA | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-15 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o | m | | |
| d.1 | 0304-03 | śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2.50 | |
| | | | | RAZEM | 2.50 |
| 2 | KNR-W 2-15 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o | m | | |
| d.1 | 0306-06 | śr.zewn. 28 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18.00 | |
| | | | | RAZEM | 18.00 |
| 3 | KNR-W 2-15 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o | m | | |
| d.1 | 0306-05 | śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1.50 | |
| | | | | RAZEM | 1.50 |
| 4 | KNR 2-15 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do- | m | | |
| d.1 | 0305-02 | stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m | 22.00 | |
| | | | | RAZEM | 22.00 |
| 5 | KNR 2-15 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o | kpl. | | |
| d.1 | 0306-02 | śr.przyłącza 25 mm na ścianach | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 6 | KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm | szt. | | |
| d.1 | 0310-02 | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 7 | Kalk. własna | Tuleja ochronna | szt. | | |
| d.1 | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 8 | KNR-W 2-15 | Szafka gazowa naścienna | szt. | | |
| d.1 | 0142-01 | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 9 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| d.1 | 1212-27 | poz.1 | m | 2.50 | |
| | | | | RAZEM | 2.50 |
| 10 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy | m | | |
| d.1 | 1212-28 | do 50 mm | m | 2.50 | |
| | | | | RAZEM | 2.50 |
| | | | | RAZEM | 2.50 |
| 2 ROBOTY BUDOWLANE | | | | | |
| 11 | KNR 4-01 | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento- | szt. | | |
| d.2 | 0333-11 | wo-wapiennej | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 12 | KNR 4-01 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. | szt. | | |
| d.2 | 0323-04 | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 13 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość | m ³ | | |
| d.2 | 0108-09 | 15.0 km | m ³ | 0.05 | |
| | 0108-10 | 0.05 | | | |
| | | | | RAZEM | 0.05 |
| 14 | Kalk. własna | Koszty składowania gruzu na wysypisku | m ³ | | |
| d.2 | | poz.13 | m ³ | 0.05 | |
| | | | | RAZEM | 0.05 |
| | | | | RAZEM | 0.05 |