

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.14	km		
			km	1.140	
				RAZEM	1.140
2	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 1140 x,05 x 2 1140	m ²		
			m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
3	KNR 2-31 1510-04	Wywóz ziemi z poboczy pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 1140 x 0,1 x 1,5 171	t		
			t	171.000	
				RAZEM	171.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3777	m ²		
			m ²	3777.000	
				RAZEM	3777.000
5	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Wykonanie podbudowy z kamienia niesortowanego 0-31,5 warstwa górna gr.po zagęszczeniu 8 cm 3777	m ²		
			m ²	3777.000	
				RAZEM	3777.000
6	KNR 2-31 1002-01	Wykonanie warstwy wiążącej - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 3777	m ²		
			m ²	3777.000	
				RAZEM	3777.000
7	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 3777	m ²		
			m ²	3777.000	
				RAZEM	3777.000
8	KNR 2-31 0106-03	Wykonanie poboczy z niesortu kamiennego 0-31,5 - 6 cm grub.po zagęszcz. 1140 x 0,5 x 2 1140	m ²		
			m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000